

水道独自施工歩掛

1 不断水簡易仕切弁設置工の施工歩掛は次による。

不断水簡易仕切弁設置工

(1箇所当り)

名 称	単位	数量	摘 要
特殊作業員	人		第1-1、1-2、1-3表参照
配管工	人		〃
普通作業員	人		〃
機械損料	式	1	〃
諸雑費	式	1	端数処理
※ 本歩掛は鋳鉄管、HPE管又はVPへの取付けとし、割T字管取付けから穿孔、簡易仕切弁取付け完了までの作業に適用する。			
※ 機械損料は、不断水穿孔機の損料費、燃料、カッター刃の損耗費及び特殊工具損料費を含む。			

第1-1表 不断水簡易仕切弁設置工 鑄鉄管 歩掛表

(1箇所当り)

呼び径	労務費			機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	配管工 (人)	普通作業員 (人)	
φ 7 5 m m (3 吋)	1. 00	1. 00	1. 00	178, 800
φ 1 0 0 m m (4 吋)	1. 00	1. 00	1. 00	187, 800
φ 1 2 5 m m (5 吋)	1. 00	1. 00	1. 00	214, 800
φ 1 5 0 m m (6 吋)	2. 07	1. 03	1. 58	208, 710
φ 2 0 0 m m (8 吋)	1. 00	1. 00	1. 00	295, 800
φ 2 5 0 m m (1 0 吋)	2. 00	1. 00	1. 00	392, 600
φ 3 0 0 m m (1 2 吋)	2. 00	1. 00	1. 00	572, 600
φ 3 5 0 m m (1 4 吋)	2. 00	1. 00	1. 00	844, 600
φ 4 0 0 m m (1 5 吋)	3. 00	1. 00	1. 00	1, 042, 400

第1-2表 不断水簡易仕切弁設置工 HPE管 歩掛表

(1箇所当り)

呼び径	労務費			機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	配管工 (人)	普通作業員 (人)	
φ 7 5 m m	1. 67	0. 84	1. 29	154, 970
φ 1 0 0 m m	1. 72	0. 86	1. 35	166, 690
φ 1 5 0 m m	2. 07	1. 03	1. 58	208, 710

第1-3表 不断水簡易仕切弁設置工 VP 歩掛表

(1箇所当り)

呼び径	労務費			機械損料 (円)
	特殊作業員 (人)	配管工 (人)	普通作業員 (人)	
φ 7 5 m m	1. 00	1. 00	1. 00	178, 800
φ 1 0 0 m m	1. 00	1. 00	1. 00	187, 800
φ 1 5 0 m m	1. 00	1. 00	1. 00	227, 800